Eaux & Vilaine agit pour préserver l'eau et les milieux aquatiques.

À Dingé (35), Eaux & Vilaine restaure l'Ille pour redonner vie à la rivière et au marais de Vaux

À la fin de l'été 2026, Eaux & Vilaine a engagé un important chantier de restauration du cours d'eau de l'Ille, situé sur la commune de Dingé (35). Mené en partenariat avec le Département d'Ille-et-Vilaine sur le site des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du marais de Vaux, ce projet vise à redonner à la rivière un fonctionnement plus naturel, à restaurer une vaste zone humide et à renforcer la biodiversité de ce secteur remarquable. Ce chantier est mené par l'Unité de Gestion Vilaine Ouest (UGVO) d'Eaux & Vilaine dans le cadre de l'Accord de Territoire 2026-2028 de l'UGVO.

Sur ce secteur de tête de bassin ou appelé « zones de source », l'Ille a été profondément transformée, notamment lors des travaux liés à l'alimentation du canal d'Ille-et-Rance. La rivière a été déplacée, rectifiée et recalibrée, perdant progressivement ses connexions naturelles avec la vallée et les zones humides environnantes.
Ces modifications ont entraîné une accélération des écoulements et une diminution des échanges entre la rivière et son environnement. Les suivis réalisés sur l'Ille amont ont également mis en évidence une perte de débit sur ce tronçon, renforçant l'intérêt d'une restauration du fonctionnement naturel du cours d'eau.

Redonner toute la place à la rivière

Le projet prévoit la **restauration de 2,1 km de cours d'eau**, comprenant l'Ille ainsi que la confluence avec le ruisseau du Fougeray.
Les travaux permettront de replacer la rivière dans son point bas afin qu'elle retrouve ses liens avec la zone humide environnante et sa nappe d'alimentation. Une partie du cours d'eau sera également rendue plus sinueuse pour diversifier les habitats et ralentir les écoulements.
L'ancien lit artificiel sera comblé et plusieurs fossés de drainage seront neutralisés afin de favoriser une meilleure infiltration de l'eau dans les sols et soutenir les débits en période sèche.

Restaurer une zone humide au cœur du marais de Vaux

Le projet prévoit également **l'effacement complet d'un plan d'eau de 1,1 hectares** situé au sein du site ENS du marais de Vaux. En plus de ces 1,1 ha, cette intervention permettra de retrouver une **zone humide fonctionnelle de 3000 m² sur l'emprise des digues supprimées**, favorisant le fonctionnement du marais (étalement des crues, stockage de l'eau, support de la biodiversité).
Plusieurs aménagements accompagneront cette restauration : déconnexion d'un fossé de voirie et de drains agricoles, **création de mares, plantation de plus de 400 mètres de ripisylve** en bordure de cours d'eau, **création de haies sur talus sur 200 m** et **installation de refuges** pour la petite faune.

Un projet au service de l'eau et de la biodiversité

En restaurant l'Ille et les milieux associés, ce projet contribue à **améliorer la qualité de l'eau, renforcer la biodiversité et rendre le territoire plus résilient** face aux épisodes de sécheresse et aux fortes pluies. Les **effets des travaux** seront **suivis dans le temps** afin d'évaluer leur impact sur le fonctionnement hydrologique de l'Ille, notamment sur les périodes d'assecs**.**

Des travaux portés par Eaux & Vilaine.

La réglementation européenne, dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), impose d'amplifier

eaux & vilaine
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA VILAINE

collectivement les efforts pour atteindre le bon état écologique des masses d'eau. Ces travaux, menés en 2026, sont portés par Eaux & Vilaine, dans le cadre du transfert de compétences GEMA (Gestion de l'Eau et des Milieux Aquatiques) et associées (pollutions diffuses, ruissellement, bocage). Ils sont réalisés par l'Unité de Gestion Vilaine Ouest (UGVO) d'Eaux & Vilaine, maître d'ouvrage des études et des opérations de restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques sur le périmètre d'intervention de l'Unité de Gestion Vilaine Ouest, dans le cadre de son **Accord de Territoire 2026-2028**.

Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à **270 000 € TTC** financé par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine et Eaux & Vilaine. La Région Bretagne finance une part de l'animation. Les travaux débuteront fin août pour s'achever à la mi-octobre 2026.

Contacts Eaux & Vilaine

Unité de Gestion Vilaine Ouest
Florent TORTRAT, Animateur Milieux Aquatiques
P. 06 72 04 13 39
Carole FOUVILLE, Animatrice territoriale
P. 06 19 69 35 14
Contact Presse
Aurélie DRÉAN, Chargée de communication
P. 06 13 71 49 43
aurelie.drean@eaux-et-vilaine.bzh